

標單明細單

業主：圓山大飯店

工程名稱：麒宴廳廁所重新規劃乙案拆除工程

日期：114年 7 月 日

項次	品名 / 規格	單位	數量	單價	複價	備註
一	假設拆除工程(全室淨空)					
1	外壁面施工臨時鷹架工程約6日	式	1			(外罩施工帆布)
2	外壁牆面打鑿開口	式	1			W120XH210(cm)
3	男女廁原地面拆除見底	坪	10			
4	男女廁牆面敲除(檢視空心處敲除)	式	1			W104XH150(cm)
5	男廁入口牆面敲除(依圖面拆除範圍)	式	1			W100X至頂(cm)
6	女廁入口右側牆面敲除(依圖面拆除範圍)	式	1			W80X120(cm)
7	男女廁原泥作隔間敲除(泥作)	間	2			(現場)
8	垃圾搬運	工	8			
9	垃圾車	輛	4			
10	施工中垃圾 清運含搬工	輛	1			
11	原設備清除洗手台,小便斗,門扇,馬桶等	式	1			
12	天花板全室拆除,淨空	坪	10			
13	臨時水/電設立	式	1			
14	對外樓梯間施工立板防護	式	1			
15	女廁對應1F廚房區輕鋼架天花板拆除	坪	2			
16	天花板開關箱拆除後保留予工務部					
17	工程保險及勞工衛生安全管理	式	1			
				小計		
參	營業稅5%	式	1			
				總計		

總計:新台幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整

附註 1. 施工時如有破損原有設備，需原樣復原。

2. 本工程採責任施工，承商應於報價前對圖說、文件及現場實際瞭解，如有任何疑問，應於開標前提出討論或修正，本項工程標單數量、項目僅供參考，承商依圖說及現場自行調整報價，得標後不得追加任何費

3. 工程廢棄物需當日清運，載離本店。

4. 本項工程如有未盡事宜，協調工程暨勞工安全衛生部門依慣例圓滿完成。

廠 商：

地 址：

電 話：

負 責 人：