

標單明細單

業主：圓山大飯店

工程名稱：不鏽鋼保溫飲用水桶更新工程

日期：114年 月 日

項次	品名 / 規格	單位	數量	單價	複價	備註
1	3噸不銹鋼保溫水桶(密閉壓力式)	台	1			中興或同級品
	內桶直徑150cm. 板厚6.0mm					
	外桶直徑160cm. 板厚0.6mm					
	PU保溫厚5cm					
	平底型. 總高約220cm					
2	既有基礎台水平調整	式	1			
3	不鏽鋼水桶固定架	組	1			訂製品
4	既有水桶及部分管路拆除搬運	台	1			
5	新設水桶搬運定位及安裝	台	1			
6	不鏽鋼管及另件	式	1			
7	不鏽鋼閘閥 1-1/4"	只	2			東光或同級品
8	不鏽鋼閘閥 3/4"	只	2			東光或同級品
9	不鏽鋼圓型溫度錶附套筒	組	2			椿長或同級品
10	不鏽鋼圓型壓力錶附曲管及考克	組	2			椿長或同級品
11	管路吊支架及另件(不鏽鋼)	式	1			
12	配管工資	式	1			
13	五金另料及消耗品	式	1			
14	試水試壓	式	1			
15	廢棄物清運	式	1			
16	現場保護及清潔	式	1			
17	工程保險及勞工衛生安全管理	式	1			
18	運雜費	式	1			
				小計		
	營業稅5%	式	1			
				總計		
總計:新台幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整						
附註	1. 水電源由業主提供至主機旁，施工時如有破損原有設備，需原樣復原。 2. 本工程採責任施工，承商應於報價前對圖說、文件及現場實際瞭解，如有任何疑問，應於開標前提出討論或修正，本項工程標單數量、項目僅供參考，承商依圖說及現場自行調整報價，得標後不得追加任何費用 3. 工程廢棄物需當日清運，載離本店。 4. 本項工程如有未盡事宜，協調工程暨勞工安全衛生部門依慣例圓滿完成。					

廠商：

地址：

電話：

負責人：