

# 標 單

業 主：財團法人台灣敦睦聯誼會所屬作業組織圓山大飯店

工程名稱：

民國 115 年 06 月 日

2026TC007-聯誼會西廚房冰箱走道隔間

項次	品 名 / 規 格	數 量	單 位	單 價	複 價	備 註
一	水泥板9mm隔間牆及不銹鋼門扇工程	1	式			
二	水電工程	1	式			
三	保護工程&法規遵守預防措施	1	式			
四	預估工期： ( 個工作天，停電/水施工時數 小時)					
				合計		
五	營業稅5%	1	式	稅金		
				總計		

總 計：新 台 幣      佰      拾      萬      仟      佰      拾      元 整

附註：

1. 施工時如有破損原有設備，需原樣復原。
2. 本採購案採責任施工，承商應於報價前對招標文件及現場實際瞭解，如有任何疑問，應於開標前提出討論或修正，得標後不得追加任何費用。
3. 工程事業廢棄物需當日清運，載離本店。
4. 本項採購如有未盡事宜，協調工衛部門依慣例圓滿完成。
5. 標單中之工程數量為預估量，承包商應將其可能之增減風險納入報價中。
6. 得標後不得追加任何費用。
7. 承攬商須恪遵《職業安全衛生法》及相關法令規範進行施工。其施工現場應依事業規模及風險等級，依法設置合格之職業安全衛生管理人員；並針對各類高風險作業，指派經專業訓練合格之作業主管，於現場全程監督，以落實安全管理職責。

廠 商：

負 責 人：

電 話：

地 址：

# 標 單 明 細 單

業 主：財團法人台灣敦睦聯誼會所屬作業組織圓山大飯店

工程名稱：

民國 115 年 06 月 日

2026TC007-聯誼會西廚房冰箱走道隔間

項次	品名 / 規格	數量	單位	單價	總價	備註
<b>壹</b>	<b>水泥板9mm隔間牆及不銹鋼門扇工程</b>					
1	倉庫走道雙面隔間含不銹鋼踢腳板 (215×137cm)	1	式			配置電源
2	餐廁旁走道雙面隔間含不銹鋼踢腳板 (270×270cm)	1	式			
3	三溫暖走道雙面隔間含不銹鋼踢腳板 (270×250cm)	1	式			
4	隔間牆不銹鋼現成門扇 (210×90cm)	3	組			
5	冷藏庫四面雙面隔間含不銹鋼踢腳板 (3100×280cm) 內外9mm水泥板內不加岩棉	87	M <sup>2</sup>			
6	不銹鋼門扇現成門扇 (100×210cm)	2	組			
7	平面輕鋼架天花板塑膠板	47	M <sup>2</sup>			
8	油漆 (虹牌漆)	117	M <sup>2</sup>			
	說明					
	內外9mm水泥板虎牌					
	隔間輕鋼架骨架採用 C型鋼 6.5cm					
	不銹鋼門扇現成門扇					
<b>貳</b>	<b>水電工程</b>					
1	配置燈具電源及開關 110V (太平洋電線2.0)	1	迴			
2	LED 60×60cm 平板燈	6	盞			
3	更改水管(含走道水冷冰箱移機水、電)	1	式			
4	消防設備建置(感知器/緊急照明/廣播喇叭)	1	式			
<b>參</b>	<b>保護工程&amp;法規遵守預防措施</b>					
<b>一</b>	<b>保護工程</b>					
1	施工區域保護 地板鋪設保護板 (PP板或夾板) 牆面及現有設備包覆保護 (帆布或養生膠帶) 門框、柱角防撞保護	1	式			
2	既有設施保護 消防設備、監視器、空調出風口遮蔽 廚房冰箱、冷凍庫外觀保護 (防刮、防塵)	1	式			
3	清潔與復原 施工期間每日工區清潔 完工後保護材料拆除及廢棄物清運 設施表面除塵、擦拭復原	1	式			
<b>二</b>	<b>法規遵守預防措施</b>					

# 標 單 明 細 單

業 主：財團法人台灣敦睦聯誼會所屬作業組織圓山大飯店

工程名稱：

民國 115 年 06 月 日

2026TC007-聯誼會西廚房冰箱走道隔間

項次	品 名 / 規 格	數 量	單 位	單 價	總 價	備 註
1	勞工安全衛生管理 配置現場安全衛生管理人員 工人進場前安全教育訓練（含危害告知） 每日施工前工具箱會議	1	式			
2	防火安全措施 配置滅火器（施工區域每50m <sup>2</sup> 至少1具） 禁止吸菸標示及高風險作業動火許可 電線架高或套管，防止短路火災	1	式			
3	用電安全管理 臨時配電箱裝設漏電斷路器 延長線及電動工具每日檢查	1	式			
4	飯店營運配合 噪音、粉塵、震動控制（符合飯店營業規範） 施工圍籬或警示帶區隔工區與客用區域 交通維持及人員動線引導（如走道淨空）	1	式			
5	緊急應變計畫 張貼緊急連絡電話及逃生路線圖 簡易急救箱及工傷通報流程	1	式			
<b>肆</b>	<b>預估工期：</b>					
	（ 個 工 作 天 ， 停 電 / 水 施 工 時 數 小 時 ）					
				合計		
<b>伍</b>	<b>營業稅5%</b>			稅金		
				總計		
<b>總 計：新 台 幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 整</b>						
廠 商：						
負 責 人：						
電 話：						
地 址：						

1. 導線皆採用太平洋、華新、華榮等正字標記產品。
2. 配置電源、消防線路皆需套管，管線使用標籤等方式註明。
3. 導線管配置接線盒，出線盒及配電箱內之接合需使用喇叭口接合固定施工。
4. 導線不得在導線管內部連接，接線必須再接線盒及出線盒連接處施工。
5. 燈具需有節能標章、商檢局標章。
6. C 型鋼一尺半固定一根(304 白鐵鐵釘或白鐵螺絲)。
7. 板材銜接間隙須為 2~5mm，使用 AB 膠填塞補土補平。
8. 水泥板須使用白鐵螺絲固定於 C 型鋼。
9. 主架方向的吊筋間距 90 公分~120 公分之間。
10. 感知器、緊急廣播設備需配置耐燃線。
11. 耐燃線須使用 1.6mm 以上，必須符合消防署的耐燃電纜認可基準
12. 消防設備須符合消防法規規範
13. 得標廠商需繪製施工圖說，經業主核定，方可施工。

廖春富

