

標 單

業 主：高雄圓山大飯店

審核單位：高分店

名 稱：龍鳳廳東、西側及中央空調箱更新工程

日 期：115 年 08 月

項目	名 稱	數量	單位	單價	總價	備註
一	機器設備					
1	37RT 臥式空調箱(龍鳳廳東側) 開利、弘旭、捷鴻或同等級	1	台			
	風量：10200CFM					
	風車馬力：10HP					
	水盤材質：SUS					
	盤管端護板材質：SUS					
	濾網：尼龍					
	含維修門、視窗及檢點燈					
	空調箱外板採 0.5mm 鍍鋅烤漆鋼板，內板採 0.5mm 鍍鋅烤漆鋼板					
	風車採用 Kruger 或 Yilida 風車					
	全部空調箱採 50mm 厚 PU 發泡保溫					
2	30RT 臥式空調箱(龍鳳廳中側) 開利、弘旭、捷鴻或同等級	1	台			
	風量：12000CFM					
	風車馬力：10HP					
	水盤材質：SUS					
	盤管端護板材質：SUS					
	濾網：尼龍					
	含維修門、視窗及檢點燈					
	空調箱外板採 0.5mm 鍍鋅烤漆鋼板，內板採 0.5mm 鍍鋅烤漆鋼板					
	風車採用 Kruger 或 Yilida 風車					
	全部空調箱採 50mm 厚 PU 發泡保溫					
3	37RT 臥式空調箱(龍鳳廳西側) 開利、弘旭、捷鴻或同等級	1	台			
	風量：10200CFM					
	風車馬力：10HP					
	水盤材質：SUS					
	盤管端護板材質：SUS					
	濾網：尼龍					
	含維修門、視窗及檢點燈					
	空調箱外板採 0.5mm 鍍鋅烤漆鋼板，內板採 0.5mm 鍍鋅烤漆鋼板					
	風車採用 Kruger 或 Yilida 風車					
	全部空調箱採 50mm 厚 PU 發泡保溫					

二	機器設備定位安裝及拆除					
1	空調箱現場組裝(原廠施作)	3	台			
2	空調箱分解起重搬運	3	台			
3	空調箱 RC 基礎墩	3	台			
4	空調箱防震墊片	3	台			
5	既有空調箱現場分解拆除	3	台			
6	既有空調箱現場分解拆除後起重搬運	3	台			
7	銜接既有空調箱之冰水管、保溫管、風管於適當處拆除	3	台			
8	運雜費	1	式			
三	水管、風管、電源及控制安裝工事					
1	鍍鋅鐵管(配合既有尺寸)	1	式			
2	齒輪式蝶閥(配合既有尺寸)	6	只			
3	全不銹鋼球塞閥 3/4"	6	只			
4	單球防震軟管(配合既有尺寸)	6	只			
5	溫度計	6	只			
6	壓力錶(3" 錶面含 SUS 曲管及考克)	6	組			
7	比例式電動三通閥含驅動器(配合既有尺寸) Honeywell	3	只			
8	溫控器(含箱體)	3	組			
9	配管工資(含另料及保溫工料)	3	台			
10	配電及控制工資(含另料)	3	台			
11	風管銜接安裝工料	3	台			
四	勞工安全衛生管理費(含保險)	1	式			
五	雜項管理費(含運雜費、利潤、管理費、五金另料等)	1	式			
六	營業稅	1	式			
	總計					
總 價：新台幣 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元						
說明	1. 本工程採責任施工含安裝等，規格、尺寸、數量僅供參考。 2. 投標廠商應依照現場解說及施工說明與現地丈量等詳加核算等。					

廠 商：

地 址：

電 話：

負責人：

(請加蓋公司大小章)